

Общая себестоимость материалов

Вид работ	Примечание	Единица измерения	Количество	Общая себестоимость
Фундамент				
Сваи	Свая 150x150x3000	шт.	22,00	66 000,00 Р
Оголовок сваи	150x150	шт.	0,00	0,00 Р
Гидроизоляция		шт.	22,00	1 100,00 Р
Итого:				67 100,00 Р
Каркас				
Пиломатериал				
Ростверк	200x150	м3	1,89	34 082,10 Р
Пиломатериал цокольного перекрытия	200x50	м3	2,51	45 239,04 Р
Пиломатериал межэтажного перекрытия	200x50	м3	1,77	31 812,59 Р
Пиломатериал чердачного перекрытия	150x50	м3	0,26	4 713,39 Р
Пиломатериал внешних несущих стен	150x50	м3	4,00	72 032,00 Р
Пиломатериал внутренних несущих стен	150x50	м3	0,61	10 932,57 Р
Пиломатериал перегородок	100x50	м3	0,94	16 850,59 Р
Черновой пол цокольного перекрытия (пол 1-го этажа)	25x100	м3	0,85	15 246,00 Р
Черновой подшив цокольного перекрытия	25x100	м3	0,26	4 614,39 Р
Черновой пол межэтажного перекрытия (пол 2-го этажа)	25x100	м3	0,59	10 565,78 Р
Черновой подшив межэтажного перекрытия	25x100	м3	0,23	4 226,31 Р
Черновой подшив чердачного перекрытия и/или кровли	25x100	м3	0,27	4 924,06 Р
Дополнительный каркас стен	Отсутствует	м3	0,00	0,00 Р
Дополнительный каркас под внутреннюю отделку	Отсутствует	м3	0,00	0,00 Р
Вентилируемый зазор фасада	25x100	м3	0,77	13 945,59 Р
Горизонтальная доп. обрешетка фасада	Отсутствует	м3	0,00	0,00 Р
Обшивка стен ОСП	ОСП 9 мм	м2	161,69	48 506,40 Р
Пиломатериал стропильной системы дома	150x50	м3	1,49	26 857,67 Р
Пиломатериал стропильной системы крыльца	150x50	м3	0,47	8 393,02 Р
Контрбрус стропильной системы	50x50	м3	0,53	9 613,83 Р

Обрешетка кровли	25x100	м3	0,45	8 011,52 Р
Обрешетка на свесы кровли	25x100	м3	0,10	1 824,57 Р
Дополнительный каркас кровли	Отсутствует	м3	0,00	0,00 Р
Обшивка кровли ОСП	Отсутствует	м2	0,00	0,00 Р
Ограждения крылец, террас	Отсутствует	м3	0,00	0,00 Р
Пиломатериал колонн	150x150	м3	0,19	3 474,90 Р
Антисептик	10л/м3	л	22,72	1 363,28 Р
Крепеж каркаса				25 438,79 Р
Крепеж вспом. элементов				12 147,84 Р
Подытог:				414 816,24 Р
Утепление, мм				
Утепление цокольного перекрытия	200	м3	7,74	30 949,04 Р
Шумоизоляция межэтажного перекрытия	100	м3	2,73	10 928,64 Р
Утепление чердачного перекрытия	150	м3	1,67	6 679,20 Р
Утепление внешних несущих стен	150	м3	15,99	63 979,44 Р
Шумоизоляция внутренних несущих стен	100	м3	1,49	5 971,40 Р
Шумоизоляция перегородок	100	м3	3,88	15 507,84 Р
Утепление кровли	150	м3	5,56	22 252,80 Р
Подытог:				156 268,36 Р
Пленки изоляции				
Супердиффузионная мембрана цок. перекрытия снизу	Ондутис SA 115	м2	51,27	6 152,52 Р
Ветрозащита цок. перекрытия сверху	Ондутис А	м2	51,27	3 076,26 Р
Ветрозащита межэтаж. перекрытия снизу	Ондутис А	м2	46,96	2 817,54 Р
Ветрозащита межэтаж. перекрытия сверху	Ондутис А	м2	46,96	2 817,54 Р
Пароизоляция чердачного перекрытия снизу	Ондутис R 70	м2	54,71	3 282,71 Р
Ветрозащита чердачного перекрытия сверху	Ондутис А	м2	13,92	834,90 Р
Пароизоляция стен (внешних)	Ондутис R 70	м2	122,01	7 320,72 Р
Ветрозащита стен (внутренних)	Ондутис А	м2	44,99	2 699,40 Р
Ветрозащита перегородок	Ондутис А	м2	104,02	6 240,96 Р
Супердиффузионная мембрана внешних стен	Ондутис SA 115	м2	148,21	17 785,68 Р
Пароизоляция кровли	Ондутис R 70	м2	85,15	5 108,80 Р
Супердиффузионная мембрана кровли	Ондутис SA 115	м2	85,15	10 217,59 Р
Сетка от грызунов		м2	51,27	12 817,75 Р
Проклейка швов		м2	261,87	13 093,52 Р
Крепеж				4 058,62 Р
Подытог:				98 324,50 Р

				Итого:	669 409,10 Р
Фасад					
Профиль стартовый		м	0,00	0,00 Р	
Отделка фасада 1	Фасадная плитка	м2	148,21	133 689,03 Р	
Отделка фасада 2	Отсутствует	м2	0,00	0,00 Р	
Цокольный отлив	RAL 9003	м	40,26	16 104,00 Р	
Отделка внутренних углов	RAL 9003	м	10,00	4 000,00 Р	
Отделка внешних углов	RAL 9003	м	40,00	16 000,00 Р	
Н - профиль		м	0,00	0,00 Р	
Наличники		м	40,50	16 605,00 Р	
Отлив окон		м	15,75	4 488,75 Р	
Крепеж				19 088,68 Р	
				Итого:	209 975,46 Р
Кровля					
Отделка кровли	Металлочерепица КЛАССИК Ре (0.5 мм)	м2	92,89	60 376,68 Р	
Планки карниза	Ре Планка карнизная 100x65x2000	м	56,28	11 256,00 Р	
Планка торцевая	Ре Планка торцевая 100x80x2000	м	21,36	5 338,80 Р	
Планки конька	Ре Планка конька плоского 190x190x2000	м	12,60	3 780,00 Р	
Планки примыкания	Ре Планка примыкания 250x150x2000	м	2,94	940,80 Р	
Планки ендовы верхней	Ре Планка ендовы верхняя 145x30x145x2000	м	0,00	0,00 Р	
Планки ендовы нижней	Ре Планка ендовы нижняя 300x300x2000	м	0,00	0,00 Р	
Планка лобовая карнизная	RAL 9003	м	28,14	21 105,00 Р	
Планка лобовая торцевая	RAL 9003	м	21,36	16 016,40 Р	
Сетка карнизная		м	28,14	1 407,00 Р	
Крепеж				12 022,07 Р	
				Итого:	132 242,75 Р
Подшив свесов					
Г - профиль	цв. Пломбир	шт	10,00	3 250 Р	
Отделка свесов	Доске Premium с центральной перфорацией цв. Пломбир	м2	25,00	21 625 Р	
Крепеж				2 487,50 Р	
				Итого:	27 362,50 Р
Водосточная система					
Желоба	Отсутствует	м	0,00	0,00 Р	
Вертикальные трубы	Отсутствует	м	0,00	0,00 Р	
				Итого:	0,00 Р
Система снегозадержания					
Система снегозадержания	Отсутствует	м	0	0,00 Р	
Внутренняя отделка					

Отделка пола 1	ОСП 12 мм	м2	98,23	35 952,18 Р
Отделка пола 2	Отсутствует	м2	0,00	0,00 Р
Отделка стен 1	Отсутствует	м2	0,00	0,00 Р
Отделка стен 2	Отсутствует	м2	0,00	0,00 Р
Отделка потолка	Отсутствует	м2	0,00	0,00 Р
Отделка крылец и террас	Доска строганая 30x115мм	м2	16,49	16 489,00 Р
Итого:				52 441,18 Р
Окнонные проемы				
Окна	Окна ПВХ Grain Vektor 70 (3 стекла)	м2	9,44	89 680,00 Р
Дополнения к окнам	Нанесение ASA-полимера на окна (с внутренней стороны),		17,80	71 833,68 Р
Москитные сетки		шт	4,00	2 800,00 Р
Приточный клапан на окнах		шт	4,00	2 000,00 Р
Лента диффузионная		м	2	814,88 Р
Лента пароизоляционная		м	2	932,85 Р
Крепеж				8 403,07 Р
Итого:				176 464,48 Р
Дверные проемы				
Двери ПВХ входные	Отсутствует	м2	0,00	0,00 Р
Двери ПВХ балконные	Дверь балконная ПВХ Grain Vektor 70	м2	8,36	79 420,00 Р
Металлические входные двери	Ferroni Isotherma 11 см	шт	1,00	27 800,00 Р
Дополнительная металлическая дверь	Отсутствует	шт	0,00	0,00 Р
Крепеж				5 361,00 Р
Итого:				112 581,00 Р
Общая себестоимость				1 447 576,46 Р